

LE COLLECTEUR DE REVE

FICHE TECHNIQUE

Cie Les Transformateurs

LIEU

Espace de 20 m x 20 m, plat (déclivité maximum 2%)

Espace calme sans nuisance sonore (lieu clos...)

Espace accessible en véhicule (semi remorque)

Attention : si le lieu n'est pas clos prévoir le barrièrage pour délimiter l'aire de jeu (Vauban)

ELECTRIQUE

- Une alimentation 63A tétra protégée

- Un boîtier de répartition avec :

- 2 x 32A en P17 protégées par deux différentiel 30mA
- 3x16A en PC

- 1 bloc gradateur numérique 12x 2kw DMX512 USITT + câble alimentation P17 32A et câble DMX 3m

- 1 Câble Alim 32A TETRA avec Fiche P17 32A longueur :Arrivée courant/Régie

- Passages de câbles en fonction du site

SON

- 2 enceintes type PS10 Nexo avec amplification et câble adéquat ou enceintes amplifiées

- 1 raccord Mini jack stéréo / XLR

- 2 longueur de Module 10m

DIVERS

- 1 espace fermé à clé et couvert (avec un trousseau à notre disposition) pour entreposer du matériel technique

- 2 échelles parisiennes 3 plans de 6 m de haut de J-2 à J+1

- 1 échafaudage roulant de 2x2m / hauteur plancher : 4m70

- 1 maniscopic + 4 palettes pour chargement et déchargement si la semi remorque ne peut accéder directement sur site ainsi que pour le montage et démontage de la charpente.

- 3 tapis de Gymnastiques 2mx1m épaisseur maxi 10cm

GARDIENNAGE

Prévoir le gardiennage du site pendant le montage et en dehors des horaires de représentations

PERSONNEL ET TEMP DE MONTAGE

J- 2 et J-1 : Déchargement et montage

- 1 régisseur de site x 3 services à J-2 et J-1
- 3 personnes x 3 services à J-2 et J-1
- Prévoir le cas échéant du personnel supplémentaire pour le déchargement si la semi remorque ne peut accéder directement sur site.

J : fin du montage et représentations

- 1 régisseur de site pendant 3 services le jour J
- Prévoir une ou deux personnes (suivant le site) pendant les représentations pour l'accueil du public

J + 1 : démontage et rechargement

- 1 régisseur de site x 3 services
- 3 personnes pendant 3 services
- Prévoir le cas échéant du personnel supplémentaire pour le chargement si la semi remorque ne peut accéder directement sur site.

COSTUMES

En cas de représentations multiples, prévoir le nettoyage et le repassage des costumes avant chaque représentation.

LOGES

- Prévoir 1 loge pour 7 personnes avec électricité, eau courante et miroirs
- Prévoir gâteaux secs, fruits frais, eau minérale non gazeuse en bouteille, café et jus de fruits dès l'arrivée des comédiens.
- Prévoir 6 serviettes de toilette réparties dans les loges.

SECURITE

La structure est totalement ignifugée ainsi que tous les éléments intérieurs
Une note de calcul validant la solidité de la structure est à votre disposition
Nous aurons besoin 1 extincteur ABC (entrée de site), 2 extincteurs CO2 (regie et alimentation électrique) et un extincteur à eau (entrée collecteur) de J-2 à la fin du démontage
Suivant le site

ECLAIRAGE DU SITE

En fonction du lieu

- Gradateurs
- Projecteurs
- Alimentation
- Cables 16A
- Cable DMX
- Gélamines

TRANSPORT ET HEBERGEMENT

TRANSPORT :

- 10 personnes au départ de Lyon (SNCF seconde classe ou VL selon la distance)
- 1 semi remorque au départ de Lyon (devis nous consulter)

HEBERGEMENT ET REPAS

(à votre charge ou défraiement au tarif SYNDEAC)

- J-3 : équipe technique + metteur en scène+ chauffeur : 4 personnes
- J-2 : équipe technique + metteur en scène : 3 personnes
- J-1 et J : équipe technique + metteur en scène+ comédiens + chargée de prod : 10 personnes
- à J+1 : équipe technique + metteur en scène + chauffeur :4 personnes

Contact : Yoann Tivoli régie générale / Tel 06.13.50.65.03 / yoann.tivoli@free.fr